

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI
LA ADV1409219/26.02.2021

1. Va rugam sa ne specificati care este valoarea lucrarilor de experienta necesare care trebuie indeplinite deoarece in Fisa de date a achizitiei la pct.III.1.1) se solicita ca ofertantul sa faca dovada experientei similare de lucrări in valoare estimata de 598.000 fara TVA, iar la pct.II.1.3.a) se solicita ca ofertantul sa faca dovada experientei similar de lucrari in valoare estimate de 498.000 lei fără TVA.

Raspuns: se va citi corect 598.000 lei fără TVA

2. Vă rugam să ne specificati care este lungimea de drum care se va reabilita in localitatea Menți deoarece, în Memoriul tehnic se specifică faptul că acestea se va reface pe o lungime de 1,5 km, iar listele de cantități (devizele de lucrări) sunt întocmite pentru o lungime de 2,2 Km (așa cum este specificat și în titlul devizelor).

Raspuns: Lungimea de drum ce se va reabilita este de 2,2 km asa cum este specificată în devizele de lucrări.

3. Vă rugăm să ne transmiteți devizul pentru Podețe transversal – 7 buc. Podețe DN800 aferent obiectivului Reparatii drumuri locale in localitatea Menti, oras Strehaia, judetul Mehedinti deoarece nu se vad cantitatile. Totodată vă rugam sa ne specificati unde se regaseste in devizul Podete transversal – 7 nbuc. Podete DN800 procurarea și montajul tuburilor circulare din beton cu doametrul DN800.

Raspuns: Se retransmite devizul pentru podete transversal cu mentiunra ca tuburile circulare de beton vor fi puse la dispozitie de beneficiar.

Clarificare din oficiu: Autoritatea contractantă, ținând cont de nevoile specifice și analizând condițiile de achiziție publică, nu este de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor.

1.2. 1.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1663,2
1.2. 1.9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	116,6

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj
Total Cheltuieli Directe			

Total Deviz fara TVA

Devizul: rigole de pamant - pe 2,2 km

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1.3. 1	rigole	rigole pamant	km	2,2
1.3. 1.1	SVL.32.a.3	Retaluzarea santurilor sau canalelor de scurgere Santuri incarcarea pamantului in mijloacele de transport	100 m	22
1.3. 1.2	TSE03A1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren usor	100 mp	22
1.3. 1.3	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule	100 mc	11
1.3. 1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km.	tona	1980

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj
Total Cheltuieli Directe	0	7372,2	6430,3

Total Deviz fara TVA

Devizul: Podete transversale - 7 buc. podete DN800

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1.4. 1	pod.	podete dn800	buc	7
1.4. 1.1	TSA01E1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu	mc	70
1.4. 1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	126
1.4. 1.3	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	10,5

1.4. 1.4	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	7
1.4. 1.5	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan cu pompa	mc	35
1.4.1 .5.1	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	35,28
1.4. 1.6	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	87,5
1.4. 1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu mp placaj p cu suprafete plane	mp	140
1.4. 1.8	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea din 2 strat. carton bit. lipite de strat suport prin strat mastic.	mp	140
1.4. 1.9	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 t	mc	49
1.4. 1.1 0	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant	100 mc	0,49
1.4. 1.1 1	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	107,8

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Total Cheltuieli Directe

Total Deviz fara TVA

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare
Contributia	2,250

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli	5,000
Profit	5,000

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L.